

Frau Siebert
Im Reinacherhof 285
4153 Reinach

Pratteln, 01.05.24
Offerten-Nr. 10149-04

Mwst.-Nr. CHE-205.055.423

Offerte Bauprojekt: Spielplatzerneuerung

Sie erhalten unser Angebot gemäss Anfrage bestehend aus;

Pos.	Beschrieb	Einheit	Menge	Epreis	Betrag
Pos. 1.0	Installation Baumaschinentransport hin und zurück Werkzeuganhänger und Kleinmaterial anlieferung	LE	1.00	800.00	800.00
Pos. 2.0	(1) Schaukel				
Pos. 2.1	Bestehende Schaukel abbauen und entsorgen inkl. den Betonfundament 4 Stk	LE	1.00	700.00	700.00
Pos. 2.2	Aushub und Fundamente Aushub erstellen und entsorgen 0.4m ³ Sickerkies einbringen 10cm und mit Vlies abdecken Fundament betonieren Beton PC 250 0-16mm 0.25m ³ Format: 60/70/60cm	Stk	4.00	340.00	1'360.00
Pos. 2.3	Fallschutz Holzsplitzel Verbundsteine entfernen und entsorgen Aushub erstellen tiefe 30cm Aushub entsorgen Ränder anbetonieren Sickerkies 10cm einbringen und mit Vlies abdecken Holzsplitzel einbringen und verteilen Höhe 30cm Bestehende Fläche mit frischen Holzsplitzel abdecken 25m ²	m ²	7.05	220.00	1'551.00
		LE	1.00	0.00	0.00

Pos. 2.4	Schaukel 2-sitzig mit Kleinkindersitz Montage gemäss Spielwelten IRIS nach Aufwand mit 3 Arbeitern von uns und dem Befestigungsmaterial Holzlatten, Pfosten, Schraubzwingen Mithilfe von IRIS Spielwelten	Stk	1.00	2'993.00	2'993.00
Pos. 3.0	(3) Drehturm				
Pos. 3.1	Fallschutz Holzschnitzel 6.2m mal 6.2m Bestehend (5m mal 5m) Verbundsteine entfernen und entsorgen Aushub erstellen tiefe 40cm Aushub entsorgen Ränder anbetonieren Sickerkies 10cm einbringen und mit Vlies abdecken Holzschnitzel einbringen und verteilen Höhe 30cm Bestehende Fläche mit frischen Holzschnitzel abdecken 25m ²	m ²	14.00	210.00	2'940.00
		LE	1.00	0.00	0.00
Pos. 4.0	(4) Neben Sandkasten Räuberhöhle Robinienreck				
Pos. 4.1	Aushub und Fundament für Räuberhöhle Aushub erstellen und entsorgen 0.4m ³ Sickerkies einbringen 10cm und mit Vlies abdecken Fundament betonieren Beton PC 250 0-16mm 0.25m ³ Format: 70/70/50cm	Stk	7.00	290.00	2'030.00
Pos. 4.2	Fallschutz mit Rasengitter 46m² 10m mal 4.6m Aushub erstellen Tiefe ca. 25cm Aushub entsorgen Ränder anbetonieren Kies liefern und einbringen 10-15cm Fläche verdichten Splitt einbringen und auf das Niveau abziehen Fallschutzplatten verlegen und zuschneiden Verfüllen der Rasengitter mit Splitt	m ²	46.00	130.00	5'980.00
Pos. 4.3	Fallschutzplatte Rasengitter für Fallhöhe 180cm + 4m² verschnitt	m ²	50.00	68.00	3'400.00
	Vollgumiplatte Flex Fallhöhe 2,6m (in der Räuberhöhle 6.25m²)	m ²	0.00	124.00	0.00
	Lieferung	LE	1.00	200.00	200.00
Pos. 4.4	Räuberhöhle mit 3 Arbeitern von uns und dem Befestigungsmaterial Holzlatten, Pfosten, Schraubzwingen Mithilfe von IRIS Spielwelten Monteur	Stk	1.00	10'688.00	10'688.00
Pos. 4.5	Aushub und Fundament Robinienreck Aushub erstellen und entsorgen 0.4m ³ Sickerkies einbringen 10cm und mit Vlies abdecken Fundament betonieren Beton PC 250 0-16mm 0.25m ³ Format: 60/70/60cm	Stk	3.00	340.00	1'020.00
Pos. 4.6	Robinienreck 2-fach Gemäss Spielwelten IRIS nach Aufwand mit 3 Arbeitern von uns und dem Befestigungsmaterial Holzlatten, Pfosten, Schraubzwingen Mithilfe von IRIS Spielwelten Monteur	Stk	1.00	1'084.00	1'084.00

Pos. 5.0	(7) Rutschurm Winterthur				
Pos. 5.1	Aushub und Fundament	Stk	6.00	270.00	1'620.00
	Aushub erstellen und entsorgen 0.3m ³ Sickerkies einbringen 10cm und mit Vlies abdecken Fundament betonieren Beton PC 250 0-16mm 0.175m ³ Format: 60/40/60cm Rutschen Fundament	Stk	1.00	200.00	200.00
Pos. 5.2	Fallschutz mit Rasengitter 36,5m²	m ²	36.50	130.00	4'745.00
	Aushub erstellen Tiefe ca. 25cm Aushub entsorgen Ränder anbetonieren Kies liefern und einbringen 10-15cm Fläche verdichten Splitt einbringen und auf das Niveau abziehen Fallschutzplatten verlegen und zuschneiden Verfüllen der Rasengitter mit Splitt				
Pos. 5.3	Vergrosserung der Fallschutzfläche um 7.5m² verbundsteine entsorgen	LE	1.00	300.00	300.00
Pos. 5.4	Fallschutzplatte Rasengitter für Fallhöhe 180cm + 4m² verschnitt Lieferung	m ²	40.50	68.00	2'754.00
		LE	1.00	200.00	200.00
Pos. 5.5	Rutschurm Winterthur	Stk	1.00	11'867.10	11'867.10
	Montage gemäss Spielwelten IRIS nach Aufwand mit 3 Arbeitern von uns und dem Befestigungsmaterial Holzlatten, Pfosten, Schraubzwingen Mithilfe von IRIS Spielwelten Monteur				
Pos. 6.0	Mithilfe bei der Montage der Spielgeräten mit IRIS-Monteur				
	Arbeitsstunden 3 Arbeiter (Einschätzung)	Std	27.00	80.00	2'160.00
	IRIS Monteur (Einschätzung)	Std	8.00	110.00	880.00
	Übernachtung IRIS Monteur	Stk	1.00	149.00	149.00
	Fahrzeit des Monteur	Std	3.50	82.00	287.00
	Fahrkostenanteil Monteur	km	268.00	0.90	241.20
	Holzlatten, Pfosten, und Kleinmaterial für die Montage	LE	1.00	500.00	500.00
	Bagger 2,5 to oder Radlader 3 to für den Ablad und Aufbau der Geräte	LE	1.00	300.00	300.00
	Abfallentsorgung und Reinigung	LE	1.00	250.00	250.00

Bemerkung: Falls Armierungseisen in den Fundamenten benötigt wird würde das noch zusätzlich dazu kommen bei den kosten. Die Montagestunden werden nach effektiven Aufwand abgerechnet.

Netto (Pos 1.0-4.6 + 6.0)		39'513.20
Pos 5.0-5.5		21'686.10
Zwischensumme		61'199.30
+ MwSt.	8.1%	4'957.15
Gesamttotal CHF		CHF 66'156.45

Zahlungsbedingungen:

Innert 20 Tagen
Innert 10 Tagen **63'510.20**

Ausführungsdatum:

nach Absprache

Bemerkung:

Alle Preise sind inkl. Werkzeug, Material,
Entsorgung, Transport und Maschinen

Vielen Dank für Ihre Anfrage, wir würden uns freuen diese Arbeit für Sie auszuführen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Gebrüder Hueber GmbH

Christian Hueber
Geschäftsführer

Lukas Hueber
Geschäftsführer