

Herr
Grosup
Im Reinacherhof 277
4153 Reinach

Oberwil, 3. April 2024 fm

OFFERTE NR. 231018 - 200

Objekt: Im Reinacherhof Nord, 4153 Reinach BL
Auftrag: 200 - Spielplätze Sanierung

Sehr geehrter Herr Grosup

Für Ihre Offertanfrage danken wir Ihnen bestens. Gerne offerieren wir Ihnen die gewünschten Arbeiten wie folgt:

1.1.0	1 Transport mit Maschinen und mit nötigen Werkzeuge	St	1.00	450.00	450.00
2	Spielplatz Schaukel				
2.1.0	Demontage der Schaukel sowie Fundamente und Entsorgung.	pl	1.00	430.00	430.00
2.2.0	Erweiterung vom Fallschutzplatz (+ 1 m) Pflastersteine und Holzchnitzel entfernen und entsorgen	pl	1.00	600.00	600.00
2.3.0	Den Untergrund abgraben ca. 40 cm und entsorgenneuen Kies 10 cm einbauen und verdichten.	m ²	31.00	45.00	1'395.00
2.4.0	Fundamente für die neue Schaukel graben und einbetonieren.	St	4.00	260.00	1'040.00

2.5.0	Schaukel mit Kleinkindersitz (Burli n°32100/E00210-100/E00145-100) liefern und montieren.	St	1.00	3'100.00	3'100.00
2.6.0	Fallschutzbelag : Hackschnitzel liefern und einbauen ca. 30 cm.	m ²	31.00	65.00	2'015.00
4	Drehturm				
4.1.0	Erweiterung vom Fallschutzplatz 8,10m Durchmesser (Aktuelle 5 x 5m) Pflastersteine entfernen und entsorgen	m ²	40.00	32.00	1'280.00
4.2.0	Den Untergrund vorbereiten : Kies auf ca 40 cm tief abgraben und entsorgen.	m ²	40.00	45.00	1'800.00
4.3.0	Einbau der Fallschutzfläche 30cm.	m ²	40.00	65.00	2'600.00
4.4.0	Anpassung der Randsteine.	pl	1.00	1'300.00	1'300.00
5	Wackelboot / Räuberhöhle				
5.1.0	Vorbereitungsarbeiten Den Platz auf ca. 30 cm tief abgraben. Inkl. Entsorgung.	m ²	55.00	49.00	2'695.00
5.2.0	Den Untergrund ausebnen und verdichten	m ²	55.00	32.00	1'760.00
5.3.0	Fundamente für das Wackelboot graben und betonieren	St	4.00	260.00	1'040.00
5.3.1	Räuberhöhle (7 stück)	St	per	260.00	
5.4.0	Das bauseitiges Wackelboot montieren und stellen.	pl	1.00	1'900.00	1'900.00
5.4.1	Variante : Räuberhöhle montieren und stellen.	pl	1.00	900.00	(900.00)
5.5.0	Fallschutzbelag: Gummi Rasengittersteine grün 99 x 106 x 4.5 cm	m ²	55.00	168.00	9'240.00
5.6.0	Anpassung der Randsteine.	pl	1.00	1'500.00	1'500.00
6	Sandkasten				
6.1.0	Den Spielsand auf ca. 25 cm				

	tief ausgraben und entsorgen.	pl	1.00	380.00	380.00
6.2.0	Neuer Spielsand liefern und einbauen.	pl	1.00	770.00	770.00
7	Spielturm/Rutschbahn				
7.1.0	Demontage vom Spielturm sowie Entsorgung, inkl. Fundamente.	pl	1.00	830.00	830.00
7.2.0	Erweiterung vom Fallschutzplatz (+6m2). Pflastersteine entfernen sowie Holzschnitzel und entsorgen.	pl	1.00	1'350.00	1'350.00
7.3.0	Den Untergrund ausebnen eventuell neuen Kies einbauen und verdichten.	m ²	36.00	32.00	1'152.00
7.4.0	Fundamente für den neuen Turm (Bürli Modell Nr. 28105) graben und einbetonieren.	St	6.00	260.00	1'560.00
7.4.1	Variante: Fundamente für Turm "Iris Spielweten"	St	per	260.00	
7.5.0	Turm, Bürli Modell Nr. 28105 mit Rutschbahn liefern und montieren.	pl	1.00	9'200.00	9'200.00
7.5.1	Variante: Turm "Iris Spielweten" bauseitig geliefert. Montage ausführen.	pl	1.00	1'500.00	(1'500.00)
7.6.0	Fallschutzbelag aus baueitigen Holzschnitzeln				
7.7.0	Anpassung der Randsteine	pl	1.00	1'300.00	1'300.00
8	Baustelle Reinigung.	pl	1.00	400.00	400.00
9	Stufenreck 2-Fach	St			
9.1.0	Fundamente erstellen	St	3.00	260.00	780.00
9.2.0	Stufenreck 'Bürli' Model Nr. 30710 liefern und montieren.	pl	1.00	1'380.00	1'380.00
	Total				53'247.00
Total					53'247.00

Brutto			53'247.00
+ MWST	8.10%	4'313.00	57'560.00
Netto			CHF 57'560.00

Gültigkeit der Offerte: 3 Monate
Es gelten die SIA-Normen 118/318 und 318.

Wir freuen uns, wenn Sie uns diesen Auftrag erteilen. Eine einwandfreie und saubere Ausführung aller Arbeiten können wir Ihnen zusichern. Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie damit einverstanden sein, bitten wir Sie die dazugelegte Auftragsbestätigung unterzeichnet zu retournieren. Besten Dank im Voraus.

Freundliche Grüsse

SCHNEIDER GARTENGESTALTUNG AG