



Offerten-Nr.	2404 126
Kunden-Nr.	D-772
Datum	26.04.2024
Gültig bis	26.05.2024
Leistung/Lieferung	Im Reinacherhof 277, Drehturm
Total	CHF 8'141.90

Berisa S. GmbH, Fuchshagweg 67, CH-4103 Bottmingen
 Martin Grosup
 Im Reinacherhof 277
 4153 Reinach BL

Offerte

Offerten-Nr:.....2404 126 | Martin Grosup
Betrifft:.....Im Reinacherhof 277, 4153 Reinach

Die Offerte gilt für unten beschriebene Arbeiten. Zusätzlich aufgetragene Arbeiten werden separat verrechnet.
 Es gilt SIA Norm 318 Garten und Landschaftsbau.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Dienstleistung	Menge	Preis / Einheit	Total
Aktueller Zustand: Diverse Spielflächen mit alten Holzschnitzeln gefüllt und mit Beton-Sickersteinflächen umgeben, schräg abfallender Betonübergang in Holzschnitzelflächen.			
Bei der Erweiterung der Fallflächen müssen Sickersteine entfernt und die neu entstandenen Ränder mit Beton gesichert werden, weil die Steine schwimmend verlegt sind.			
Holzschnitzel werden in Eigenregie erneuert.			
Fallfläche (aktuell 5x5 m) neu 6.1x6.1 m			
- Drehturm Typ Bürlü Primo 67000 bleibt bestehen			
- Vergrößerung Fallfläche auf ?~6,10 cm (SN 1176 / bfu Fachdok 2.348 Kap 3.4)			
- Aushub Schnitzelhumus und Erneuerung Hackschnitzel			
- Erweiterung Fallfläche auf vorschriftsmässiges Mass von 810 cm			
- Ca. 24 m2 Sickerplatte entfernen.			
- Ca. 11 m3 Aushub abführen			
-> Bänke werden vom Kunden versetzt			
Arbeit + Material Berisa S. GmbH			
Gärtner EFZ	27	85.00 / h	2'295.00
Gärtner angelernt	27	78.00 / h	2'106.00
Lieferwagen mit Kipper	4	105.00 / h	420.00
Beton Abfuhr	2	115.00 / m3	230.00
Abfuhr Aushub	8	115.00 / m3	920.00
Steinfix Forte, Randabschluss grau, befahrbar bis 3.5t, 2m lang, H = 50mm, mit Netz 50cm	32	12.90 / m1	412.80
Passende Nägel 245mm lang, 5kg = ca. 60Stk	6	5.50 / kg	33.00
Raupenbagger, bis 1.7t. o. Bedi.	3	71.00 / h	213.00
Holzschnitzel	11	82.00 / m3	902.00

Total exkl. MWST	CHF 7'531.80
MWST 8.1%	CHF 610.08
Rundungsdifferenz	CHF 0.02
Total	CHF 8'141.90

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich, die beschriebenen Arbeiten fachgerecht für Sie ausführen zu dürfen.

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Zur Bestätigung bitten wir Sie, uns das unterschriebene Exemplar zurück zu senden.

Ort, Datum: Unterschrift:



Offerten-Nr.	2404 127
Kunden-Nr.	D-772
Datum	26.04.2024
Gültig bis	26.05.2024
Leistung/Lieferung	Im Reinacherhof 277, IRIS Schaukel
Total	CHF 12'186.35

Berisa S. GmbH, Fuchshagweg 67, CH-4103 Bottmingen
 Martin Grosup
 Im Reinacherhof 277
 4153 Reinach BL

Offerte

Offerten-Nr:.....2404 127 | Martin Grosup
Betrifft:.....Im Reinacherhof 277, IRIS Schaukel

Die Offerte gilt für unten beschriebene Arbeiten. Zusätzlich aufgetragene Arbeiten werden separat verrechnet.
 Es gilt SIA Norm 318 Garten und Landschaftsbau.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Dienstleistung	Menge	Preis / Einheit	Total
Diverse Spielflächen mit alten Holzschnitzeln gefüllt und mit Beton-Sickersteinflächen umgeben, schräg abfallender Betonübergang abspitzen und Holzschnitzelflächen entfernen.			
Spielplatz mit Schaukel (aktuell 7x3,5m): Vergrößerung Fallfläche auf 8,3m (SN 1176) Ersatz Schaukelgerüst			
- Vergrößerung Fallfläche auf 8,3m Länge (SN 1176)			
- Aushub Schnitzelhumus und Erneuerung Hackschnitzel			
- Entsorgung alte Schaukel - Einbau Schaukelgerüst IRIS Spielwelten			
Arbeit + Material Berisa S. GmbH			
Gärtner EFZ	27	85.00 / h	2'295.00
Gärtner angelernt	27	78.00 / h	2'106.00
Lieferwagen mit Kipper	2	105.00 / h	210.00
Beton Abfuhr	2	115.00 / m3	230.00
Entsorgung Holz	1	190.00 / to	190.00
Grünabfuhr	3	200.00 / to	600.00
Steinfix Forte, Randabschluss grau, befahrbar bis 3.5t, 2m lang, H = 50mm, mit Netz 50cm	8	12.90 / m1	103.20
Passende Nägel 245mm lang, 5kg = ca. 60Stk	4	5.50 / kg	22.00
Beton 0/32 ZN82 CEM 250 (C1)	1	250.00 / m3	250.00
Raupenbagger, bis 1.7t. o. Bedi.	4	71.00 / h	284.00
Transport Raupenbagger	2	160.00 / h	320.00
Holzschnitzel	9	82.00 / to	738.00
Gummi Fallschutzplatten 4,5 cm rotbraun	2	72.00 / m2	144.00
Sand-Kies-Mischung 0 - 16 mm (1.75t/m3)	6	73.00 / to	438.00
Elektrohammer mit Eisen gross	3	50.00 / h	150.00
		Subtotal	8'080.20

IRIS Spielwelten Material

Schaukel 2-sitzig mit Kleinkindersitz Bestell-Nr. 4.1.200.251 h = 2.5 m 2 Paar Einzelgelenke aus Edelstahl 1 Gummisicherheitssitz mit Kettenaufhängung aus Edelstahl 1 Kleinkindersitz mit Kettenaufhängung aus Edelstahl	1	2'993.00 / Stk	2'993.00
Transport	1	200.00 / Pauschale	200.00
		Subtotal	3'193.00

Total exkl. MWST	CHF 11'273.20
MWST 8.1%	CHF 913.13
Rundungsdifferenz	CHF 0.02
Total	CHF 12'186.35

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich, die beschriebenen Arbeiten fachgerecht für Sie ausführen zu dürfen.

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Zur Bestätigung bitten wir Sie, uns das unterschriebene Exemplar zurück zu senden.

Ort, Datum: Unterschrift:



Offerten-Nr.	2404 128
Kunden-Nr.	D-772
Datum	26.04.2024
Gültig bis	26.05.2024
Leistung/Lieferung	Im Reinacherhof 277, Räuberhöhle + Reck
Total	CHF 25'353.75

Berisa S. GmbH, Fuchshagweg 67, CH-4103 Bottmingen
 Martin Grosup
 Im Reinacherhof 277
 4153 Reinach BL

Offerte

Offerten-Nr:.....2404 128 | Martin Grosup

Betrifft:.....Im Reinacherhof 277, 4153 Reinach Räuberhöhle + Reck

Die Offerte gilt für unten beschriebene Arbeiten. Zusätzlich aufgetragene Arbeiten werden separat verrechnet.
 Es gilt SIA Norm 318 Garten und Landschaftsbau.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Dienstleistung	Menge	Preis / Einheit	Total
Räuberhöhle + Reck			
Fallfläche aktuell ~10x3,6-5,5m			
- Bank wird entfernt.			
- Achtung: Schutzraumdecke ab ca. 60 cm Tiefe			
- Verlegung von Rasengitter Typ Bürli			
- Einbau Vollgummimatten innerhalb Räuberhöhle			
- Einbau Räuberhöhle IRIS Spielwelten (7 Fundamente)			
- Einbau Reck 2 Teilig Bürli 40710 (3 Fundamente)			
Arbeit + Material Berisa S. GmbH			
Gärtner EFZ	36	85.00 / h	3'060.00
Gärtner angelernt	36	78.00 / h	2'808.00
Lieferwagen mit Kipper	6	105.00 / h	630.00
Beton 0/32 ZN82 CEM 250 (C1)	1	250.00 / m3	250.00
Beton Abfuhr	1	115.00 / m3	115.00
Abfuhr Aushub	10	115.00 / m3	1'150.00
Raupenbagger, bis 1.7t. o. Bedi.	3	71.00 / h	213.00
Sand-Kies-Mischung 0 - 16 mm (1.75t/m3)	10	73.00 / to	730.00
		Subtotal	8'956.00
IRIS Spielwelten Material			
Spielhaus Räuberhöhle	10688	1.00 / Stk	10'688.00
		Subtotal	10'688.00
Bürli Material			
Reck 2-teilig	1090	1.00 / Stk	1'090.00
Rasengitter Bürli	40	68.00 / Stk	2'720.00
		Subtotal	3'810.00

Total exkl. MWST	CHF 23'454.00
MWST 8.1%	CHF 1'899.77
Rundungsdifferenz	CHF -0.02
Total	CHF 25'353.75

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich, die beschriebenen Arbeiten fachgerecht für Sie ausführen zu dürfen.

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Zur Bestätigung bitten wir Sie, uns das unterschriebene Exemplar zurück zu senden.

Ort, Datum: Unterschrift:



Offerten-Nr.	2404 129
Kunden-Nr.	D-772
Datum	26.04.2024
Gültig bis	26.05.2024
Leistung/Lieferung	Im Reinacherhof 277, Rutschenturm
Total	CHF 25'097.15

Berisa S. GmbH, Fuchshagweg 67, CH-4103 BottmingenMartin Grosup
Im Reinacherhof 277
4153 Reinach BL

Offerte

Offerten-Nr:.....2404 129 | Martin Grosup
Betrifft:.....Im Reinacherhof 277, 4153 ReinachDie Offerte gilt für unten beschriebene Arbeiten. Zusätzlich aufgetragene Arbeiten werden separat verrechnet.
Es gilt SIA Norm 318 Garten und Landschaftsbau.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Dienstleistung	Menge	Preis / Einheit	Total
Rutschenturm			
Fallfläche aktuell 7,8m x 4,5/2,5m Vergrößerung Fallfläche auf 9,20 m Richtung Veloständer (SN 1176) Abtragen von ca. 10cm Schnitzelhumus und Einbringung von Sand als Untergrund für Rasengitter Optional: Verlegung Rasengitter Einbau Rutschenturm			
Arbeit + Material Berisa S. GmbH			
Gärtner EFZ	36	85.00 / h	3'060.00
Gärtner angelernt	36	78.00 / h	2'808.00
Lieferwagen mit Kipper	5	105.00 / h	525.00
Raupenbagger, bis 1.7t. o. Bedi.	1	71.00 / h	71.00
Grünabfuhr	6	200.00 / to	1'200.00
Beton Abfuhr	1	115.00 / m3	115.00
Entsorgung Holz	1	190.00 / to	190.00
Steinfix Forte, Randabschluss grau, befahrbar bis 3.5t, 2m lang, H = 50mm, mit Netz 50cm	1	12.90 / m1	12.90
Sand-Kies-Mischung 0 - 16 mm (1.75t/m3)	7	73.00 / to	511.00
Elektrohammer mit Eisen gross	3	50.00 / h	150.00
		Subtotal	8'642.90

IRIS Spielwelten Material

Spielturm 4-eckig <i>Bestell-Nr. 2.1.010.04.150 Podesthöhe = 1.5 m 1.2 x 1.2 m</i>	1	2'662.00 / Stk	2'662.00
Anbaurutsche Edelstahl <i>Bestell-Nr. 2.1.190.150 h = 1.5 m, b = 0.5 m aus Volledelstahl</i>	1	3'131.00 / Stk	3'131.00
Brüstung bei Anbaurutsche <i>Bestell-Nr. 2.1.192 h = 0.8 m ca. 2.5 cm stark</i>	0.7	403.00 / m	282.10
Senkrechter Sprossenaufgang <i>Bestell-Nr. 2.1.040.150 h = 1.5 m, b = 1.2 m mit Haltegriff aus Edelstahl</i>	1	503.00 / Stk	503.00
Kletterwand mit Durchschlupf und Klettergriffen <i>Bestell-Nr. 2.1.090.150 für Spielturm Ph = 1.5 m h = 2.3 m, b = 1.2 m mit aufgesetzten farbigen Klettergriffen Einstiegsöffnung auf Podesthöhe</i>	1	1'670.00 / Stk	1'670.00
Schräger Kletteraufgang <i>Bestell-Nr. 2.1.070.150 Anbauhöhe: 1.5 m b = 0.8 m 1 Halteseil aus Herkulesmaterial mit Stahleinlage, d = 18 mm</i>	1	1'886.00 / Stk	1'886.00
Pulldach <i>Bestell-Nr. 2.1.022.04 für Spielturm 4-eckig 1.2 x 1.2 m</i>	1	1'733.00 / Stk	1'733.00
		Subtotal	11'867.10

Bürli Material

Rasengitter Bürli	40	68.00 / Stk	2'720.00
		Subtotal	2'720.00

Total exkl. MWST	CHF 23'230.00
MWST 8.1%	CHF 1'588.49
MWST 7.7%	CHF 278.66
Total	CHF 25'097.15

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich, die beschriebenen Arbeiten fachgerecht für Sie ausführen zu dürfen.

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Zur Bestätigung bitten wir Sie, uns das unterschriebene Exemplar zurück zu senden.

Ort, Datum: Unterschrift: